



ENVIRONNEMENT, TRAVAUX

Visite de présentation de l'achèvement des travaux de requalification des vallons Maurettes et de Pierre à Tambour

Dans le cadre de sa politique menée dans la gestion des risques et de la lutte contre les inondations, la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis a porté d'importants travaux sur les vallons des Maurettes et de la Pierre à Tambour à Villeneuve Loubet, tous deux provenant des côteaux en amont de l'A8 pour se rejeter en mer au niveau de la Plage des Maurettes !

Publié le 05 décembre 2024

Des travaux nécessaires dans un secteur à risque

Le secteur de la zone commerciale des Maquettes / Pôle Marina 7 connaît des problèmes fréquents d'inondation, qui touchent les quartiers urbanisés et la RD n°6007, au trafic toujours très chargé. **L'une des causes est le sous-dimensionnement des ouvrages hydrauliques sous chaussée, et leur gros encombrement par des traversées de câbles et réseaux divers.**

L'objectif de ces travaux est donc l'amélioration des conditions d'évacuation des crues afin de soulager le secteur lors des pluies.

Ces travaux ont consisté à **redimensionner les ouvrages hydrauliques sous la RD n°6007** pour permettre l'écoulement des crues moyennes sans débordement (occurrence décennale) et réduire les inondations pour les fortes crues.

La requalification des ouvrages cadres du vallon de la Pierre à Tambour a intégré **la mise en place d'un piège à embâcles** en amont du passage sous la route, et **la réhausse des murets** sur la partie à ciel ouvert en aval.

Ces travaux ont été portés par la CASA et par le Département des Alpes-Maritimes qui est propriétaire des ouvrages sous voiries. Les travaux ont été réalisés sous maîtrise d'ouvrage déléguée à la CASA.



Montant des travaux : 2 300 000 € HT

Le Département est co-financier à hauteur de 50%.